

Nordreisa kommune v/Rut Uhving
Sentrum 17
9156 Storslett

Dato: 09.11.2016

Sted: Sørkjosen

Søknad om forhåndsgodkjenning om rehabilitering/utskifting av kunstgress Ymber arena

Nordreisa idrettslag oppgraderte i 2003 gressbanen (Ymber stadion) til kunstgress. Banen ble finansiert med kommunalt tilskudd, lån, spillemidler(50 %) og sponsing.

Kunstgresset har vært en stor suksess. Banen blir ryddet for snø i april og er i kontinuerlig bruk av idrettslaget, Nord Troms videregående, skoler og barnehager, helt til snøen legger seg, normalt tidlig i oktober.

Det ble montert flomlys i 2012.

Ekstern konsulent utførte i 2014, tilstandskontroll av kunstgresset og konkluderte med at dekket er helt nedslitt og ikke lenger innehar den kvaliteten/de funksjonelle egenskapene som det forventes av en kunstgressbane. Dekket er i så dårlig forfatning at de ikke anbefaler reetablering av demontert dekke, på andre steder.

De har definert tilstanden på spilleflaten i laveste klasse, se vedlagt tilstandsrapport.

Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)

Nordreisa idrettslag ønsker derfor å investere i nytt kunstgressdekke sommeren 2017.

Behovsvurdering

Nordreisa idrettslag benytter kunstgresset til organisert trening, kamper og turnering, hele vår/sommer og høstsesongen. I tillegg er anlegget brukt av Idrettslinjen fotball ved Nord Troms Videregående, Storslett skole, barnehager og befolkningen for øvrig, så lenge banen er ledig. Siden vi har montert flomlys på anlegget, kan vi trekke sesongen ut til snøen kommer, ofte midten av oktober. Kunstgresset er det eneste anlegget med flomlys og det eneste alternativet i kommunen som kan benyttes på kveldstid om høsten.

Plan for rehabilitering av kunstgressdekket

Med bakgrunn i tilstandsrapport fra november 2014 planlegger rehabilitering/utskifting av kunstgress som følger

- Forhåndsgodkjenning av kommunen
- Søknad om spillemidler
- Vedtak av valgt løsning i: fotballgruppen, hovedlag og årsmøte
- Utlysning av anskaffelsen i DOFFIN
- Evaluering av tilbud, valg av leverandør

- Gjennomføring av rehabilitering i fellesferien 2017

Arbeidet vil i hovedsak gå ut på å fjerne gammelt dekke, gjennomføre tester for underlaget, avretting montering nytt kunstgress, evt utbedring av drenering, flytting av innbytterbuer. Arbeidets varighet 2-3 uker (må bekreftes fra valgt leverandør)

Samtidig bør det gjennomføres dugnad på anlegget for opprydding rundt banen. Det monteres nytt lydanlegg, 2 stk.utendørs høytalere monteres i mast. (det er forlagt signalkabler som er dimensjonerte for kraftige høytalere, de som henger der nå er kun signalhorn)

Flomlys på 200 lux er installert i 2012 iht bransjestandard NS-EN 12193 og tilfredsstiller alle krav. Tribuner og kiosk/speakerbu er også godkjente. Innbytterboksene er plassert 0,5 meter for langt inn i sikkerhetssonen og må flyttes. Dette vil igjen innsnevre løpebanen. Dette må utredes nærmere slik at vi kan opprettholde friidrettsanlegget som tenkt. (oppgraderes på et senere tidspunkt, evt 2018)

Prosjektgjennomføring:

Idrettslaget etablerer en prosjektgruppe som er satt sammen av prosjektleder (leder i hovedlaget) 2-3 personer fra fotballgruppen.

Ansakffelsen skal utlises i DOFFIN og vi legger vekt på en profesjonell prosjektgjennomføring.

Omfang og kostnader:

• Avtaking og deponi av gammelt kunstgress	NOK 300.000,-
• Nytt kunstgress: 7.209 kvm a NOK 200,-	NOK 1,441.800,-
• Pad: 7.209 kvm a NOK 50,-	NOK 360.000,-
• Diverse oppretting etc.:	<u>NOK 100.000,-</u>
Totalt ex. Mva	NOK 2.201.800,-
Mva:	<u>NOK 550.450,-</u>
Totalt inkl mva	NOK 2.762.250,-

Finansieringsplan:

• Spillemidler (1/3 + 25 % NN-tillegg)	NOK 1,150.000,-
• Egenandel NIL	NOK 1.037.250,-
• Kommunen (50 % av spillemidlene):	NOK 575.000,-
Sum:	NOK 2.762.250,-

**Søknad om forhåndsgodkjenning**

Vi ønsker å søke om spillemidler til anlegget og vil med dette søke om deres forhåndsgodkjenning av rehabilitering/utskifting av gammelt kunstgress

Med vennlig hilsen



Elin Kaasen

Nordreisa IL

Vedlegg:

- Tilstandsrapport utarbeidet av NFF ved anleggskonsulent Geirfinn Kvalheim 2014
- Situasjonsplan kunstgress Ymber arena

